H01 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 189/1
Celková plocha pozemku 860 m²
Zastavěná plocha domem 237,66 m²
Plošně zatravňovací dlaždice(20% zastavěnosti) 2,48 m²
Zastavěnost rodinným domem : 240,14m² / 860m² = 27,92%

H02 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 189/2
Celková plocha pozemku 945 m²
Zastavěná plocha domem 237,66 m²
Betonová zámková dlažba 40,00 m²
Plošně zatravňovací dlaždice(20% zastavěnosti) 2,48 m²
Zastavěnost rodinným domem : 280,14m² / 945m² = 29,65%

H03 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 189/3
Celková plocha pozemku 945 m²
Zastavěná plocha domem 237,66 m²
Betonová zámková dlažba 40,00 m²
Plošně zatravňovací dlaždice(20% zastavěnosti) 2,48 m²
Zastavěnost rodinným domem : 280,14m² / 945m² = 29,65%

H04 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 189/4, 290/189
Celková plocha pozemku 947 m²
Zastavěná plocha domem 237,66 m²
Betonová zámková dlažba 40,00 m²
Plošně zatravňovací dlaždice(20% zastavěnosti) 2,48 m²
Zastavěnost rodinným domem : 280,14m² / 947m² = 29,58%

H05 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 290/190
Celková plocha pozemku 906 m²
Zastavěná plocha domem 237,66 m²
Plošně zatravňovací dlaždice(20% zastavěnosti) 2,48 m²
Zastavěnost rodinným domem : 240,14m² / 906m² = 26,51%

H06 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 290/188, 290/350
Celková plocha pozemku 882 m²
Zastavěná plocha domem 224,67 m²
Betonová zámková dlažba 20,28 m²
Plošně zatravňovací dlaždice(20% zastavěnosti) 2,48 m²
Zastavěnost rodinným domem : 247,41m² / 882m² = 28,77%

H07 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 290/187, 290/349
Celková plocha pozemku 815 m²
Zastavěná plocha domem 170,36 m²
Betonová zámková dlažba 34,16 m²
Plošně zatravňovací dlaždice(20% zastavěnosti) 2,48 m²
Zastavěnost rodinným domem : 213,04m² / 815m² = 26,14%

H09 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 290/206
Celková plocha pozemku 1046 m²
Zastavěná plocha domem 169,44 m²
Zastavěnost rodinným domem : 169,44m² / 1046m² = 16,20%

H18 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 290/222
Celková plocha pozemku 879 m²
Zastavěná plocha domem 144,85 m²
Betonová zámková dlažba 13,77 m²
Plošně zatravňovací dlaždice(20% zastavěnosti) 1,24 m²
Zastavěnost rodinným domem : 159,86m² / 879m² = 18,18%

H19 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 290/191, 290/353
Celková plocha pozemku 1079 m²
Zastavěná plocha domem 169,44 m²
Zastavěnost rodinným domem : 169,44m² / 1079m² = 15,70%

H20 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 290/193, 290/354
Celková plocha pozemku 810 m²
Zastavěná plocha domem 200,62 m²
Betonová zámková dlažba 27,10 m²
Plošně zatravňovací dlaždice(20% zastavěnosti) 2,70 m²
Zastavěnost rodinným domem : 230,43m² / 810m² = 28,45%

H21 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 290/195, 290/355
Celková plocha pozemku 405+405=810 m²
Zastavěná plocha domem 235,16 m²
Plošně zatravňovací dlaždice(20% zastavěnosti) 2,48 m²
Zastavěnost rodinným domem : 240,64m² / 810m² = 29,70%

H22 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 290/196, 290/197, 290/356, 290/357
Celková plocha pozemku 748+754=1618 m²
Zastavěná plocha domem 200,55 m²
Betonová zámková dlažba 29,98 m²
Plošně zatravňovací dlaždice(20% zastavěnosti) 2,70 m²
Zastavěnost rodinným domem : 233,23m² / 818m² = 28,51%

H24 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 290/201, 290/202, 290/358, 290/359
Celková plocha pozemku 729+684=813 m²
Zastavěná plocha domem 237,66 m²
Plošně zatravňovací dlaždice(20% zastavěnosti) 2,48 m²
Zastavěnost rodinným domem : 240,14m² / 813m² = 29,54%

H26 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 189/19, 189/41, 290/203, 290/362
Celková plocha pozemku 944+77=1021 m²
Zastavěná plocha domem 237,77 m²
Betonová zámková dlažba 40,58 m²
Plošně zatravňovací dlaždice(20% zastavěnosti) 2,48 m²
Zastavěnost rodinným domem : 280,83m² / 1021m² = 27,51%

H27 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 290/194, 290/361
Celková plocha pozemku 1159 m²
Zastavěná plocha domem 186,56 m²
Betonová zámková dlažba 19,42 m²
Plošně zatravňovací dlaždice(20% zastavěnosti) 2,48 m²
Zastavěnost rodinným domem : 208,46m² / 1159m² = 17,83%

H28 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 290/192, 290/360
Celková plocha pozemku 913 m²
Zastavěná plocha domem 169,44 m²
Zastavěnost rodinným domem : 169,44m² / 913m² = 18,56%

H29 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 189/15, 290/288
Celková plocha pozemku 599+342=941 m²
Zastavěná plocha domem 237,77 m²
Betonová zámková dlažba 36,58 m²
Plošně zatravňovací dlaždice(20% zastavěnosti) 2,48 m²
Zastavěnost rodinným domem : 276,84m² / 941m² = 29,42%

H30 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 189/16, 189/38
Celková plocha pozemku 476+477=953 m²
Zastavěná plocha domem 237,77 m²
Betonová zámková dlažba 36,58 m²
Plošně zatravňovací dlaždice(20% zastavěnosti) 2,48 m²
Zastavěnost rodinným domem : 276,83m² / 953m² = 29,05%

H34 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 189/14, 189/30
Celková plocha pozemku 827 m²
Zastavěná plocha domem 237,66 m²
Plošně zatravňovací dlaždice(20% zastavěnosti) 2,48 m²
Zastavěnost rodinným domem : 240,14m² / 827m² = 29,04%

H38 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 189/8, 189/31
Celková plocha pozemku 837 m²
Zastavěná plocha domem 237,66 m²
Betonová zámková dlažba 36,68 m²
Plošně zatravňovací dlaždice(20% zastavěnosti) 2,48 m²
Zastavěnost rodinným domem : 240,38m² / 837m² = 28,72%

H40 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 189/6, 290/182
Celková plocha pozemku 913+123=1036 m²
Zastavěná plocha domem 283,12 m²
Betonová zámková dlažba 19,80 m²
Plošně zatravňovací dlaždice(20% zastavěnosti) 2,48 m²
Zastavěnost rodinným domem : 305,45m² / 1036m² = 29,48%

H41 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 189/7, 290/183
Celková plocha pozemku 890+109=999 m²
Zastavěná plocha domem 283,12 m²
Plošně zatravňovací dlaždice(20% zastavěnosti) 2,48 m²
Zastavěnost rodinným domem : 285,6m² / 999m² = 28,59%

H42 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 189/21, 290/184
Celková plocha pozemku 1157 m²
Zastavěná plocha domem 283,12 m²
Betonová zámková dlažba 32,23 m²
Plošně zatravňovací dlaždice(20% zastavěnosti) 2,48 m²
Zastavěnost rodinným domem : 317,83m² / 1157m² = 27,47%

H48 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - POZEMEK 290/223, 290/224, 290/345
Celková plocha pozemku 1068 m²
Zastavěná plocha domem 200,62 m²
Betonová zámková dlažba 28,09 m²
Plošně zatravňovací dlaždice(20% zastavěnosti) 2,89 m²
Terasa: 31,52 m²
Zastavěnost rodinným domem : 262,52m² / 1068m² = 24,62%

LEGENDA ZPEVNĚNÝCH PLOCH

- ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZÁMKOVÁ BET. DLAŽBA, BARVA ŠEDÁ
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY - POCHOZÍ PLOCHY PARKOVÉHO TYPU
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZATRAVŇOVACÍ PLASTOVÉ DLAŽDICE

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE NAPOJENA NA VSAKOVACÍ ŠÍMKU
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŘÁD
- NOVÉ NAPOJENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD
- NOVÉ VEDENÍ VODOVODU - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNOU ŠACHTU, KTERÁ BUDE UPRAVENÁ NA POJEDNOU
- STÁVAJÍCÍ EL.VEDENÍ
- NOVÉ SILNOPROUDÉ VEDENÍ - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PILÍŘ
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD PLYNU
- NOVÉ VEDENÍ PLYNU - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PILÍŘ
- KOMBINOVANÝ PILÍŘ - PLYN + ELEKTRO STÁVAJÍCÍ

NÁVRH: ateliér 2, s.r.o. Kunětická 2534/2 PRAHA 2 - Vinohrady 12 000
PROJEKTANT: Ing. Jana Kloučková
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.Josef Dočkal
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing.Josef Dočkal

INVESTOR: EURO DEVELOPMENT HERINK, s.r.o., Praha- Nové Město 120 00

NÁZEV AKCE: H01-H07, H09, H10, H18-H24, H26-H31, H34, H38, H40-H42, H48 k.ú. Herink

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

DATUM: 12/2013
ČÍSLO ZAKÁZKY:
OBSAH: ZASTAVOVACÍ STUDIE

MĚŘÍTKO: 1:500
STUPEŇ DOK.: SP
ČÍSLO VÝKRESU: C 01